

Rozpočet na zhotovení dvou kopií hřbitovního kříže z Pohorské Vsi (okr. Český Krumlov) určených na kamenné podstavce „Proboštov VII“ a „Řetouň“ u Malečova (okres Ústí nad Labem)

z května 2024.

Rozpočet na jeden kříž ze dvou:

Úkon	Cena Kč
Zapůjčení a demontáž kříže na hřbitově v Pohorské Vsi; průzkum okolí podstavce detektorem kovů; vrácení kříže zpět na hřbitov, osazení na kamenný podstavec, kompletace demontovatelnými díly.	8700
Rozebrání hřbitovního kříže, odstranění olověného balu z čepu a patky; vyčištění kříže a demontovatelných dílů Lakostanem kombinovaným s mytím tlakovou vodou; úprava fragmentu posměchu na model (vyčištění, broušení, tmelení, pasivace); 2 odlitky fragmentu posměchu; úprava odlitků a svaření repliky posměchu pro další odlévání; úprava korpusu na model (vyčištění, broušení, tmelení, pasivace); úprava lišty patky na model (vyčištění, broušení, tmelení, pasivace); doplnění paprscité záře na kříži (vyčištění, negativ z pružné odlévací hmoty, pozitiv z pryskyřice, odlitek paprsku, cizelování odlitku, navaření na kříž a cizelování spoje); příprava modelu kříže (vyčištění kříže od korozních produktů, cizelování historického odlitku, tmelení historického odlitku, pasivace povrchu).	19000
Odlitek kříže ve dvou částech (samostatně patka s čepem a kůl s břevnem); odlitek posměchu; odlitek Krista; odlitek čabrakové nápisové tabulky; odlitek lišty patky navlékané na čep kříže; doprava do slévárny a ze slévárny.	61000
Cizelování odlitků.	9300
Svaření obou polovin kříže v celek a cizelování svaru; 3 nové nerezové závitové čepy pro demontovatelné díly zavařené do závitem opatřených slepých otvorů; výroba nových ocelových čtyřbokých matic.	10800
Dočištění všech odlitků po svařování a cizelování tryskáním jemnou struskou; tmelení drobných defektů dvousložkovým polyesterovým tmelem.	8400
Dvojnásobný základní antikoroziční nátěr kvalitní zinkovou barvou Zinga; mezinátěr pojivem vrchního nátěru (akrylátový Anticor plus); dvojnásobný vrchní černý grafitový akrylátový nátěr Imestol Grafit; trojnásobný okrový nátěr Imestol Color jako podklad pro zlacení významných částí kříže (sigla INRI, tělo Krista, paprscitá záře, lem nápisové tabulky, květy v koncích ramen a v křížení, list a spony v patce kříže, linka v lemu kůlu a břevna).	25800
Zlacení významných částí dekoru kříže plátkovým zlatem na mixtion (sigla INRI, tělo Krista, paprscitá záře, lem nápisové tabulky, květy v koncích ramen a v křížení, list a spony v patce kříže, linka v lemu kůlu a břevna).	22600
Transport opraveného kříže do okolí Malečova; osazení kříže na kamenný podstavec; pečlivé dvoufázové zatmelení čepu kříže minerálním tmelem na bázi románského cementu; zaměření a výkres zadní vzpěry.	6700
Výroba zadní vzpěry tradičními kovářskými postupy; vyčištění výkovku pískováním; aplikace nátěrového systému shodného s povrchovou úpravou kříže.	7600
Transport zadní vzpěry a demontovatelných dílů do okolí Malečova; osazení zadní vzpěry; montáž demontovatelných dílů, finální nátěr matic.	5400
Celkem Kč	185.300,-

Cena zahrnuje veškeré náklady na subdodávky, materiál a energie.


Nejsm plátce DPH.

Rozpočet platí pro rok 2024.

Celková cena za oba kříže tedy činí 370.600,- Kč.

Podmínkou dodržení této ceny je zhotovení obou křížů, protože společné náklady spojené se zapůjčením originálu ze hřbitova v Pohorské Vsi a jeho navrácením s obnovenou povrchovou úpravou, přípravou modelů apod. jsou rovnoměrně rozděleny do ceny obou kopií.

Je možné počítat s dokončením kříže v Řetouni v roce 2025, ale v letošním roce by bylo nanejvýš potřebné zhotovit alespoň odlitky na oba kříže, protože slévárna není schopná plně garantovat nabídnutou cenu i pro rok 2025.



dr. Martin Šerák
Hrudkov 49
382 73 Vyšší Brod
mobil: 732 130 996
e-mail: serak.m@seznam.cz
IČO: 15812308
DIČ: CZ 6305041270
Bank. spojení: 243533477/0300